



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ESPERANTINA - TO.
REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
DATA DE REALIZAÇÃO 30/08/2023 às 09h00min
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

Luiz Carlos Lima Amador

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA – TO.
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL ESPERANTINA – TO.
 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
 DATA DE REALIZAÇÃO 30/08/2023 às 09h00min
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

1. PROPONENTE:

Nome: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 17.385.802/0001-60
 Endereço: RUA PADRE JOSIMO, Nº 2218A, CENTRO, ESPERANTINA – TO
 Telefone: (63) 981227512
 E-mail: nconstrutora@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: HYAGO LIMA AMARAL
 CPF: 613.074.153-77
 RG: 1.806.153 SSP TO
 Nacionalidade: BRASILEIRO
 Estado Civil: SOLTEIRO
 Profissão: EMPRESÁRIO
 Endereço: Rua São Bernardo, s/n – centro – Esperantina – TO.

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ - 503.000,00 (Quinhentos e Três Mil Reais)

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

5. PRAZO DE ENTREGA: 180 dias

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto.

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

BANCO DO BRASIL
 Agência: 1305-6
 Conta Corrente: 33.421-9

Esperantina – TO, 30 de agosto de 2023.

Hyago Lima Amaral
 HYAGO LIMA AMARAL
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho
 JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 7.065 D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina – TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com. Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO		BDI =	TOTAL
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	22,45%	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES (Barracão + ligações provisórias)							
1.1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4,00	R\$ 141,11	R\$ 172,79	R\$	691,16
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	12,00	R\$ 1.126,84	R\$ 1.379,82	R\$	16.557,84
1.3	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	12,00	R\$ 420,00	R\$ 514,29	R\$	6.171,48
1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 326,92	R\$ 400,31	R\$	400,31
1.5	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 1.888,60	R\$ 2.312,59	R\$	2.312,59
1.6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 55.089,90	R\$ 67.457,58	R\$	67.457,58
1.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO	UN	1,00	R\$ 15.000,00	R\$ 18.367,50	R\$	18.367,50
						VALOR PARCIAL (R\$)	R\$ 111.958,46
2 INFRAESTRUTURA							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	39,27	R\$ 109,52	R\$ 134,11	R\$	5.266,50
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	39,27	R\$ 131,44	R\$ 160,95	R\$	6.320,51
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,78	R\$ 43,10	R\$ 52,78	R\$	621,75
2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	2,24	R\$ 680,48	R\$ 833,25	R\$	1.866,48
2.5	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,16	R\$ 851,92	R\$ 1.043,18	R\$	4.339,63
2.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,37	R\$ 775,65	R\$ 949,78	R\$	3.200,76
2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	17,34	R\$ 71,98	R\$ 88,14	R\$	1.528,35
2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,20	R\$ 17,20	R\$ 21,06	R\$	2.573,53
2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	293,70	R\$ 14,89	R\$ 18,23	R\$	5.354,15
2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,90	R\$ 13,29	R\$ 16,27	R\$	1.690,45
						VALOR PARCIAL (R\$)	R\$ 32.762,11
3 SUPRAESTRUTURA							
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,10	R\$ 14,14	R\$ 17,31	R\$	2.684,78
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	171,00	R\$ 12,98	R\$ 15,89	R\$	2.717,19
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,10	R\$ 11,72	R\$ 14,35	R\$	2.196,99
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,56	R\$ 943,26	R\$ 1.155,02	R\$	2.956,85
3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	4,16	R\$ 1.202,04	R\$ 1.471,90	R\$	6.123,10

HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 7.085 D/EA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60. Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO		BDI =	TOTAL
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	22,45%	
3.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,83	R\$ 95,52	R\$ 116,96	R\$	1.500,60
3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,34	R\$ 151,15	R\$ 185,08	R\$	3.209,29
3.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,04	R\$ 99,01	R\$ 121,24	R\$	1.459,73
3.9	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,04	R\$ 93,52	R\$ 114,52	R\$	1.378,82
3.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,80	R\$ 100,33	R\$ 122,85	R\$	1.081,08
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 25.308,43
4	PAREDE						
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	243,67	R\$ 57,17	R\$ 70,00	R\$	17.056,90
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 17.056,90
5	ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS						
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 888,12	R\$ 1.087,50	R\$	1.087,50
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 836,10	R\$ 1.023,80	R\$	6.142,80
5.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	10,65	R\$ 568,72	R\$ 696,40	R\$	7.416,66
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 14.646,96
6	VIDROS E PLÁSTICOS						
6.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	0,32	R\$ 357,36	R\$ 437,59	R\$	140,03
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 140,03
7	COBERTURA						
7.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	261,15	R\$ 85,11	R\$ 104,22	R\$	27.217,05
7.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$ 2.389,55	R\$ 2.926,00	R\$	14.630,00
7.1.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	261,15	R\$ 78,15	R\$ 95,69	R\$	24.989,44
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 66.836,49
8	IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	8,38	R\$ 56,18	R\$ 68,79	R\$	576,46
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 576,46
9	REVESTIMENTOS INTERNOS						

Hyago Lima Amaral

HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 7.085-D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO		BDI =	22,45%
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	R\$	TOTAL
9.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	157,50	R\$ 23,72	R\$ 29,05	R\$	4.575,38
9.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	157,50	R\$ 4,69	R\$ 5,74	R\$	904,05
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	108,88	R\$ 69,76	R\$ 85,42	R\$	9.300,53
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	14.779,96
10	FORROS						
10.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	8,18	R\$ 40,14	R\$ 49,15	R\$	402,05
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	402,05
11	REVESTIMENTOS EXTERNOS						
11.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	251,90	R\$ 41,13	R\$ 50,36	R\$	12.685,68
11.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	251,90	R\$ 4,69	R\$ 5,74	R\$	1.445,91
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	14.131,59
12	PINTURAS						
12.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	8,18	R\$ 14,71	R\$ 18,01	R\$	147,32
12.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	157,50	R\$ 12,53	R\$ 15,34	R\$	2.416,05
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	251,90	R\$ 19,94	R\$ 24,42	R\$	6.151,40
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	8.714,77
13	PISOS						
13.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	234,78	R\$ 57,50	R\$ 70,41	R\$	16.530,86
13.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	234,78	R\$ 63,79	R\$ 78,11	R\$	18.338,67
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	34.869,53
14	ACABAMENTOS (soleiras, rodapés, peitoril e etc.)						
14.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	49,24	R\$ 16,05	R\$ 19,65	R\$	967,57
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	967,57
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS						
15.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,20	R\$ 14,86	R\$ 18,20	R\$	149,24
15.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	304,30	R\$ 3,85	R\$ 4,71	R\$	1.433,25

Hyago Lima Amaral
HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho
JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 7.085-D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina – TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO		BDI =	TOTAL
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	22,45%	
15.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	R\$ 8,32	R\$ 10,19	R\$	10,19
15.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 27,78	R\$ 34,02	R\$	34,02
15.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 15,33	R\$ 18,77	R\$	18,77
15.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 37,00	R\$ 45,31	R\$	90,62
15.7	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 42,37	R\$ 51,88	R\$	155,64
15.8	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 29,15	R\$ 35,69	R\$	285,52
15.9	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 43,73	R\$ 53,55	R\$	53,55
15.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 12,64	R\$ 15,48	R\$	15,48
15.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,35	R\$ 10,74	R\$ 13,15	R\$	2.305,85
15.12	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30,00	R\$ 116,12	R\$ 142,19	R\$	4.265,70
15.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 87,70	R\$ 107,39	R\$	107,39
15.14	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 165,95	R\$ 203,21	R\$	203,21
15.15	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABODE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.474,90	R\$ 1.806,02	R\$	1.806,02
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	10.934,45
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
16.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000+B99:B106 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 506,84	R\$ 620,63	R\$	620,63
16.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 220,04	R\$ 269,44	R\$	269,44
16.3	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 1,5 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	R\$ 114,30	R\$ 139,96	R\$	139,96
16.4	JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 10,53	R\$ 12,89	R\$	12,89
16.5	JOELHO 90 GRAUS COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 10,88	R\$ 13,32	R\$	26,64
16.6	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 6,77	R\$ 8,29	R\$	16,58
16.7	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 7,42	R\$ 9,09	R\$	9,09

Hyago Lima Amaral
HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho
JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 7.085-D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	SEM DESONERAÇÃO		BDI = 22,45%	
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	R\$	TOTAL
16.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 5,26	R\$ 6,44	R\$	6,44
16.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 6,12	R\$ 7,49	R\$	44,94
16.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 7,32	R\$ 8,96	R\$	8,96
16.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 8,72	R\$ 10,68	R\$	42,72
16.12	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 5,98	R\$ 7,32	R\$	14,64
16.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 19,08	R\$ 23,36	R\$	140,16
16.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,35	R\$ 21,99	R\$ 26,93	R\$	251,80
16.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 12,04	R\$ 14,74	R\$	58,96
16.16	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 16,09	R\$ 19,70	R\$	78,80
16.17	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 39,67	R\$ 48,58	R\$	97,16
16.18	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 44,38	R\$ 54,34	R\$	108,68
VALOR PARCIAL (R\$)						R\$	1.948,49
17	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS						
17.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 576,89	R\$ 706,40	R\$	706,40
17.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	R\$ 60,72	R\$ 74,35	R\$	148,70
17.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 18,43	R\$ 22,57	R\$	45,14
17.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 12,46	R\$ 15,26	R\$	61,04
17.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 41,10	R\$ 50,33	R\$	100,66
17.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,99	R\$ 12,23	R\$	24,46
17.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 9,76	R\$ 11,95	R\$	23,90

Hyago Lima Amaral
HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho
JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 7.085/D/TA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60. Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	SEM DESONERAÇÃO		BDI =	22,45%
				R\$ SEM BDI	R\$ COM BDI	R\$	TOTAL
17.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 13,98	R\$ 17,12	R\$	R\$ 34,24
17.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	2,00	R\$ 34,92	R\$ 42,76	R\$	R\$ 85,52
17.10	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 19,27	R\$ 23,60	R\$	R\$ 94,40
17.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,97	R\$ 36,04	R\$ 44,13	R\$	R\$ 263,46
17.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	5,08	R\$ 20,22	R\$ 24,76	R\$	R\$ 125,78
17.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,89	R\$ 25,88	R\$ 31,69	R\$	R\$ 59,89
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 1.773,59
18	LOUÇAS E METAIS						
18.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 461,76	R\$ 565,43	R\$	R\$ 1.130,86
18.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 300,88	R\$ 368,43	R\$	R\$ 736,86
18.3	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 107,30	R\$ 131,39	R\$	R\$ 262,78
18.4	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 104,87	R\$ 128,41	R\$	R\$ 256,82
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 2.387,32
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EQUIPAMENTOS						
19.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	234,78	R\$ 0,41	R\$ 0,50	R\$	R\$ 117,39
19.2	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	234,78	R\$ 4,52	R\$ 5,53	R\$	R\$ 1.298,33
19.3	RALADOR MANDIOCA ELETRICO BAIXO - COM MOTOR	UN	3,00	R\$ 1.322,96	R\$ 1.619,96	R\$	R\$ 4.859,88
19.4	PRENSA HIDRÁULICA - P15000 - 15 TONELADAS	UN	2,00	R\$ 1.379,08	R\$ 1.688,68	R\$	R\$ 3.377,36
19.5	FORNO ROTATIVO MECANIZADO R2,5M	UN	3,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.571,50	R\$	R\$ 25.714,50
19.6	BALANÇA DIGITAL COM COLUNA ARTICULADA 300KG	UN	1,00	R\$ 2.368,76	R\$ 2.900,55	R\$	R\$ 2.900,55
19.7	MISTURADOR DE FARINHA COM TACHO DE 300L	UN	1,00	R\$ 9.736,04	R\$ 11.921,78	R\$	R\$ 11.921,78
19.8	PENEIRA VIBRATÓRIA ELÉTRICA	UN	2,00	R\$ 7.500,00	R\$ 9.183,75	R\$	R\$ 18.367,50
19.9	MOINHO DESINTEGRADOR 30CV JF80	UN	2,00	R\$ 28.900,00	R\$ 35.388,05	R\$	R\$ 70.776,10
19.10	COCHOS PARA ARMAZENAMENTO DE FARINHA DE AÇO REFORÇADO (1,70X0,70X0,35M)	UN	3,00	R\$ 945,00	R\$ 1.157,15	R\$	R\$ 3.471,45
VALOR PARCIAL (R\$)							R\$ 142.804,84
VALOR FINAL (R\$)							R\$ 503.000,00

Valor Total R\$ - 503.000,00 (Quinhentos e Três Mil Reais)

Esperantina - To, 30 de agosto de 2023.

Hyago Lima Amaral

HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO

José Ribamar de Oliveira Filho

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina – TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (Barracão+ligações provisórias)	111.958,46	22,26%	R\$ 111.958,46	100,0%											R\$ 111.958,46
2.0	INFRAESTRUTURA	32.762,11	6,81%	R\$ 8.190,53	25,0%	R\$ 24.571,58	75,0%									R\$ 32.762,11
3.0	SUPRAESTRUTURA	25.308,43	5,03%			R\$ 6.327,11	25,0%	R\$ 6.327,11	25,0%	R\$ 12.654,22	50,0%					R\$ 25.308,43
4.0	PAREDE	17.056,90	3,39%			R\$ 17.056,90	100,0%									R\$ 17.056,90
5.0	ESQUADRIAS DE PORTAS E JANELAS	14.646,96	2,91%							R\$ 7.323,48	50,0%	R\$ 7.323,48	50,0%			R\$ 14.646,96
6.0	VIDROS E PLÁSTICOS	140,03	0,03%					R\$ 35,01	25,0%	R\$ 105,02	75,0%					R\$ 140,03
7.0	COBERTURA	66.836,49	13,29%									R\$ 66.836,49	100,0%			R\$ 66.836,49
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	576,46	0,11%							R\$ 288,23	50,0%	R\$ 288,23	50,0%			R\$ 576,46
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.779,96	2,94%									R\$ 14.779,96	100,0%			R\$ 14.779,96
10.0	FORROS	402,05	0,08%							R\$ 100,51	25,0%	R\$ 301,54	75,0%			R\$ 402,05
11.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS	14.131,59	2,81%									R\$ 14.131,59	100,0%			R\$ 14.131,59
12.0	PINTURAS	8.714,77	1,73%									R\$ 4.357,39	50,0%	R\$ 4.357,39	50,0%	R\$ 8.714,77
13.0	PISOS	34.869,53	6,93%							R\$ 8.717,38	25,0%	R\$ 8.717,38	25,0%	R\$ 17.434,77	50,0%	R\$ 34.869,53
14.0	ACABAMENTOS (soleiras, rodapés, peitoril e etc.)	967,57	0,19%											R\$ 967,57	100,0%	R\$ 967,57
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	10.934,45	2,17%											R\$ 10.934,45	100,0%	R\$ 10.934,45
16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.948,49	0,39%											R\$ 1.948,49	100,0%	R\$ 1.948,49
17.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	1.773,59	0,36%											R\$ 1.773,59	100,0%	R\$ 1.773,59
18.0	LOUÇAS E METAIS	2.387,32	0,47%											R\$ 2.387,32	100,0%	R\$ 2.387,32
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES + EQUIPAMENTOS	142.804,84	28,39%											R\$ 142.804,84	100,0%	R\$ 142.804,84
TOTAL GERAL		503.000,00	100,00%	R\$ 120.148,99		R\$ 47.956,59		R\$ 6.362,12		R\$ 29.188,84		R\$ 116.758,06		R\$ 182.608,41		R\$ 503.000,00
PERCENTUAL SIMPLES (%)				23,89%		9,53%		1,26%		5,80%		23,21%		36,30%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				23,89%		33,42%		34,69%		40,49%		63,70%		100,00%		

Esperantina - TO, 30 de agosto de 2023.

HYAGO LIMA AMARAL
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG 1.806.153 SSP/TO

JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 7.985/D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512



N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.

BDI

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS
I - Despesas Indiretas e Lucro %		
1	Garantia/Seguro	0,80%
2	Risco	0,97%
3	Despesas Financeiras	0,59%
4	Administração Central	3,00%
5	Lucro	6,16%
II - Tributos %		
6	COFINS	2,98%
7	PIS/ PASEP	0,65%
8	ISSQN (do Local da Obra)	5,00%
9	Contribuição Patronal INSS	0,00%
10	IRPJ - Não Incidente	
11	CSLL - Não Incidente	
Valor Final do BDI (Após aplicação da Fórmula)		22,45%


- AC** = taxa de rateio da Administração Central;
- R** = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
- S** = taxa de seguro do empreendimento;
- G** = taxa de garantia do empreendimento;
- DF** = taxa das despesas financeiras;
- L** = taxa de lucro.
- T** = taxa de tributos;

01 - CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Esperantina - TO, 30 de agosto de 2023.


HYAGO LIMA AMARAL
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG 1.806.153 SSP/TO


JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 7.085 D/PA VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512


 [Handwritten mark]

N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 17.385.802/0001-60

RAZÃO SOCIAL: N. DA COSTA LIMA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 17.385.802/0001-60
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA - TO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA FARINHEIRA DO MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/TO.


ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA


SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80	37,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,94	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuva	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,28	9,28
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,40	18,99
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,08	5,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	1,66	1,25
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,70	2,80
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	13,21	9,98
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,62	3,38
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60	0,45
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	9,22	3,83
GRUPO E			
E1	INSS		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL A+B+C+D		108,63	70,60

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Esperantina - TO, 30 de agosto de 2023.


HYAGO LIMA AMARAL
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 1.806.153 SSP/TO


JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 7.085 D/PA, VISTO TO: 58921/V

Rua Padre Josimo, Nº 2218-A, Centro, CEP: 77.993-000, Esperantina - TO, CNPJ: 17.385.802/0001-60, Email: nconstrutora@hotmail.com, Fone: (63) 3475-1140 / (63) 98122-7512

