

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 – 19 de junho as 10:00hrs

Prezado Presidente,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10
Endereço: Rua Bernardo Sayão, snº, Centro, Esperantina -TO, CEP: 77.993-000
Telefone: (63) 98113-0775
E-mail: bodim.oliveira@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09
RG: 650.803 SSP/TO
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário
Endereço Completo: Rua Bernardo Sayão, s/n, Vila do Gato, Esperantina – TO,
CEP: 77.993-000


3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$70.068,63 (Setenta mil e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).
4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos
5. PRAZO DE ENTREGA: Conforme cronograma.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Agência: 6905 / Conta Corrente: 3710-9

Banco Bradesco

Esperantina – TO, 19 de junho de 2019


Rogério Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9


ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09



ERNADES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

PROPOSTA DE PREÇO
ERNADES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10


Rogério Pereira das Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9



Mi:  

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	SUB TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	353,41	R\$ 1.060,23
				TOTAL DO ITEM 2	R\$ 1.060,23
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	14,16	54,11	R\$ 766,20
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,76	32,81	R\$ 353,09
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	70,80	21,68	R\$ 1.534,94
2.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,19	307,35	R\$ 1.902,50
2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,19	93,49	R\$ 578,70
2.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	140,70	7,03	R\$ 989,12
2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	578,00	6,73	R\$ 3.889,94
				TOTAL DO ITEM 2	R\$ 10.014,49
3.0	SUPERESTRUTURA				
3.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,36	307,35	R\$ 1.954,75
3.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	6,36	93,49	R\$ 594,60
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	151,60	11,83	R\$ 1.793,43
3.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	223,90	7,03	R\$ 1.574,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

3.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	462,50	6,73	R\$ 3.112,63
			TOTAL DO ITEM 3		R\$ 9.029,43
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA				
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	213,64	22,59	R\$ 4.826,13
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	708,00	2,9	R\$ 2.053,20
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	708,00	7,43	R\$ 5.260,44
4.4	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.	M2	708,00	6,69	R\$ 4.736,52
4.5	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	71,45	242,59	R\$ 17.333,06
			TOTAL DO ITEM 4		R\$ 34.209,35
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
5.1	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	3,75	234,76	R\$ 880,35
5.2	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	14,50	234,76	R\$ 3.404,02
			TOTAL DO ITEM 4		R\$ 4.284,37
				TOTAL	R\$ 58.597,87

Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9

SUBTOTAL GERAL		R\$ 58.597,87
BDI	19,58%	R\$ 11.470,76
TOTAL C/ BDI		R\$ 70.068,63


VALOR TOTAL C/ BDI: R\$ 70.068,63 (Setenta mil e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)


(Handwritten signatures)

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Item s/ BDI	Valor Item c/ BDI	Peso (%)	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL
					Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.060,23	1.267,77	1,81%	1.267,77	100,00	-	0,00	1.267,77
2.0	INFRAESTRUTURA	10.014,49	11.974,87	17,09%	11.974,87	100,00	-	0,00	11.974,87
3.0	SUPERESTRUTURA	9.029,43	10.796,98	15,41%	10.796,98	100,00	-	0,00	10.796,98
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA	34.209,35	40.905,96	58,38%	30.679,47	75,00	10.226,49	25,00	40.905,96
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.284,37	5.123,05	7,31%	-	0,00	5.123,05	100,00	5.123,05
TOTAIS POR MÊS		R\$ 58.597,87	R\$ 70.068,63	100,00%	R\$ 54.719,09	78,09 %	R\$ 15.349,54	21,91 %	R\$ 70.068,63
VALORES ACUMULADOS			R\$ 70.068,63		R\$ 54.719,09		R\$ 15.349,54		
PERCENTUAIS ACUMULADO							100%		
VALOR TOTAL		R\$ 70.068,63							


 Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9


 ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09



ERNADES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		VALORES
COMPONENTES DO BDI (%)		S
I - Despesas Indiretas e Lucro %		10,15%
1	GARANTIA/SEGURO	0,30%
2	RISCO	0,50%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
5	LUCRO	5,50%
II - Tributos %		7,64%
6	COFINS	1,84%
7	PIS/ PASEP	0,40%
8	ISSQN (DO LOCAL DA OBRA)	4,39%
10	IRPJ - NÃO INCIDENTE	0,54%
11	CSLL - NÃO INCIDENTE	0,47%
VALOR FINAL DO BDI (APÓS APLICAÇÃO DA FÓRMULA)		19,58%

AC = taxa de rateio da Administração Central;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

S = taxa de seguro do empreendimento;

G = taxa de garantia do empreendimento;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro.

T = taxa de tributos;

CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$


 Rogério Pereira das Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9

ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09

